Roche stellt Schiffsanleger fertig

Kesslergrube | Arbeiten für Sanierung des Perimeters 1/3-NW schreiten voran

Grenzach-Wyhlen. Roche hat laut Mitteilung in den vergangenen zwei Wochen die Arbeiten am Schiffsanleger an der Kesslergrube mit der Umsetzung verschiedener Sicherungsmaßnahmen, darunter die Installation eines umlaufenden Absperrgitters, und der Beschilderung abgeschlossen.

Parallel zur Fertigstellung des Schiffsanlegers wurden die Arbeiten an der Einhausung für die Grundwasserreinigungsanlage fortgeführt. Nach dem Aufbau von zwei Filtertanks wurde bereits die Trägerkonstruktion aus verzinktem Stahl errichtet. Aktuell wird die gedämmte Außenhaut der Einhausung aus sogenannten Sandwichplatten verbaut. Diese bestehen aus einem Kernmaterial (PU-Hartschaum) sowie beidseitig aufgeklebten Deckschichten aus verzinktem und farblich beschichtetem Stahlblech.

Blick auf die Schiffsanlegestelle mit der Einhausung für die Grundwasserreinigungsanlage. Foto: zVg/Roche

Auf dem Perimeter 1 erfolgte laut Pressemitteilung der Startschuss für den Bau einer kleinen temporären Verladehalle. Diese wird bis zum Abschluss der Großlochbohrungen im Winter 2016/2017 eingesetzt. Die als Fundament dienende Betonplatte wird derzeit erstellt. Die Halle dient dazu, den bei den Großlochbohrungen zur Herstellung der Bohrpfahlwand und den Austauschbohrungen anfallenden Aushub an Erdmaterial in einem geschützten Bereich in gasdichte und havariesichere Spezialtransportcontainer zu verladen, bevor diese zur thermischen Entsorgung abtransportiert werden. Auftretende flüchtige Schadstoffe werden mittels einer Abluftreinigungsanlage aus der Abluft entfernt, um so das Freisetzen von Emissionen zu unterbinden.

Die Ertüchtigungsarbeiten an der Köchlinstraße werden ebenfalls in Kürze abgeschlossen. Zudem steht aktuell die Vorbereitung der Großlochbohrungen im Mittelpunkt der Sanierungsarbeiten.